

Prioriteringsliste vedr. asfaltarbejder 2022

Belægningstyper

OB	=	Overflade behandling stenstørrelse 5/8 - 8/11
AB	=	Asfaltbeton
Remix	=	Asfalt affræses og genudlægges
Combi	=	Bærelag med slidlagseffekt
PA	=	Pulverasfalt
SMA	=	Skærvemastix
GAB	=	Bærelag

Vejstrækninger	Prioritet	Belægning	Længde	Bredde	Areal	Forventet	Pris pr m²	Sum udgift	Total
	kim					asfalt kg/m²			sum
Skansevej, sideudvidelse (fra Alderhvillevej - Gl. Landevej)	1	GAB	1200	1,0	1.200	250	250	300.000	300.000
Hammelevvej , (Hammelev, byskilt - byskilt)	1	SMA 8t/ flex	950	6,5	6.175	65	75	463.125	763.125
Rugvænget , (Grenaa)	1	SMA 8-11t	1100	8,0	8.800	80	85	748.000	1.511.125
Nordkystvejen , (Fausing - indkørsel til Allingåbro)	1	ABB/SMA 8t	2300	7,0	16.100	185	120	1.932.000	3.443.125
Partiel remix, Nordkystvejen og Hoedvej.	1	Partiel Remix	10000	1,4	13.500	20	55	742.500	4.185.625
Langbyvej (Ramten, A16 - kommunegrænsen)	1	Combi	1800	4,5	8.100	90	65	526.500	4.712.125
Østervænget , (Grenaa, Djursgade - Emballagevej)	1	SMA 8t	275	8,1	2.228	65	75	167.063	4.879.188
Strandvænget , (Rygård strand)	1	AB 8t/flex	420	4,5	1.890	65	75	141.750	5.020.938
Sti , (Grenaa, Åstrupvej - Åstrupparken)	1	Combi	400	2,2	880	120	130	114.400	5.135.338
Storegade & Bondhøjvej , (Ørsted, Rougsøvej - byskilt)	1	SMA 6t	875	7,3	6.388	65	85	542.938	5.678.275
Rougsøvej , (ved Ubyhøj)	1	SMA 8t	230	9	2.070	70	80	165.600	5.843.875
Fælledvej , (Fjellerup Strand, Strandvejen - Telefonvejen)	1	SMA 6t	1900	5,7	10.830	65	70	758.100	6.601.975
Havvejen , (Udbyhøj, Rougsøvej - Rougsøvej, Udbyhøj)	1	Combi	1140	3,6	4.104	90	60	246.240	6.848.215
Solbakkevej (Grenaa, Lykkevej - ende) DELVIS BETALT	1	SMA 6t	350	5,5	1.925	60	80	154.000	7.002.215
Lukning af revner mv. på mindre veje.	1	Pletvis OB	10000	1,0	10.000		25	250.000	7.252.215
Søren Quist Vej (Vejlby, A15 - Fladstrupvej)	1	AB 6t/flex	3000	1,5	4.500		50	225.000	7.477.215
Gymnasievej , (Grenaa, N. P. Josiassensvej - ende)	1	SMA 8t/ flex	200	7,0	1.400	65	75	105.000	7.582.215
Damgårdvej (Alsø, Sønder Homåvej - Hoedvej)	1	Combi	1650	4,1	6.765	90	60	405.900	7.988.115
Herredsvej , (Auning, A16 - belægningsskift)	2	Combi	3150	4,0	12.600	90	65	819.000	8.807.115
Cykelsti langs kystvejen (Grenaa, Brogade - Havlund)	2	PA 6t/flex	1140	2,0	2.280	50	500	1.140.000	9.947.115
Gl. Kirkevej (Allingåbro, Hovedgaden- Nordkystvejen)	2	SMA 6t	590	6	3.540	65	85	300.900	10.248.015
Mamrelundsvej (Allingåbro, Vejlbyvej - Nordkystvejen)	2	SMA 6t	780	5,3	4.134	65	85	351.390	10.599.405
Løvenholmvej (Gjesing, fra Løvenholm gods til Herredsvej)	2	Combi	2320	4,1	9.512	90	65	618.280	11.217.685
Store Sjørup (Store Sjørup, Hevring Møllevej - Estruplundvej,)	2	AB 8t/flex	1320	4,7	6.204	65	75	465.300	11.682.985
Præstevej (Hemmed, Hemmed Kirkevej - Hestehavevej)	2	OB 8/11	4850	4,5	21.825		35	763.875	12.446.860
Keldshøjvej (Hemmed, Hemmedvej - Emmedsbovej)	2	OB 8/11	2050	3,5	7.175		35	251.125	12.697.985
Albertinelund , (fra Emmedsbovej - campingplads)	2	Combi	1500	3,6	5.400	90	70	378.000	13.075.985
Poppelhøjvej (Hemmed, Hemmedvej - Hemmed Kær)	2	OB 8/11	1950	3,0	5.850		35	204.750	13.280.735
Hemmed Kær (Hemmed, Hemmedvej - Poppelhøjvej)	2	OB 8/11	1200	3,0	3.600		35	126.000	13.406.735
Hevring (Hevring by, Voer Færgevej - Hevringvej)	2	AB 8t/flex	920	7,0	6.440	65	75	483.000	13.889.735
Ålsrodevej (Ålsrode, byskilt - byskilt)	2	SMA 6t	830	7,0	5.810	65	85	493.850	14.383.585
Granbakkevej (Allingåbro, Hovedgaden - Plantagevej)	2	AB 8t/flex	370	6,2	2.294	65	80	183.520	14.567.105
Abildgårdsvej (Trustrup, A15 Århusvej - byskilt)	2	SMA 6t	395	5,5	2.173	65	85	184.663	14.751.768
Hestehavevej (Gjerrild, byskilt - Stokkebro)	2	SMA 8t	375	6,0	2.250	65	75	168.750	14.920.518
Dyrehavevej (Gjerrild, Hestehavevej - Stokkebro by)	2	AB 8t	360	5,8	2.088	65	75	156.600	15