



- Fagrentreprisepopling:
- Entreprisepopling (01) omfatter jordarbejdet, ledninger i jord, samt belægnings- og terrænarbejdet
 - Entreprisepopling (02) omfatter betonarbejdet og murerarbejdet
 - Entreprisepopling (03) omfatter tømrerarbejdet, gulvbelægningsarbejdet, tagarbejdet, blikkenslagerarbejdet, inventar, vinduer og døre samt lugtarbejdet
 - Entreprisepopling (04) omfatter malerarbejdet
 - Entreprisepopling (05) omfatter brugsvandsinstallation, Sanitet og armaturer, varmeinstallation og afløb i bygning og terræn.
 - Entreprisepopling (06) Elinstallationer
 - Entreprisepopling (07) ventilationsarbejdet
- (02) 108 mm teglsten
190 mm murbatts
125 mm porebeton bagmur
 - (02) 108 mm teglsten
190 mm murbatts
108 mm teglsten
 - (02) 125 mm porebeton bagmur
150 mm murbatts
125 mm porebeton bagmur
 - (02) 125 mm porebeton skivevæg
 - (03) Gyproc systemvæg XR 95/95 (450) 2-2 M95 tykkelse 145 mm EI60/52db
 - (03) Nyt gipspladeloft + ny linoleums gulvbelægning
 - (03) Angiver interimsvæg, af min. 12 mm krydsfinerplade på træskelet, der tapes tæt mod guld, loft og vægge.
 - (03) Angiver interimsvæg, af plastfolie på træskelet, der tapes tæt mod guld, loft og vægge.

(02) Lukning af murhul mod dagpartiet pudses til plan med eksist. vognoverflade

(04) Væg i væghøjde til facadeudgangsdør spartles og males fra gulv til loft.

(03) Vindue udtages og bortskaffes.

(02) Vindueshul tilmures

(02) Murværk nedbrydes til ca. 2.4 m over gulv og der indbygges ny træskelife overligger iht. ingeniør.

(02) Overside fundament bortthugges for gennemstøbning af gulvplade

(03) Eksisterende loft demonteres og bortskaffes.

Der opsættes 2 lag 15.4 mm brandgipsplade på 45x95 mm træunderlag pr. 300 mm.

Kant mellem eksisterende loft og underkant nyt loft beklædes ligeledes med 2 lag 15.4 mm brandgipsplade.

Hulrum over plader udfyldes med mineraluld med densitet 60 kg/m² i min. lagtykkelse 100 mm.

(04) Gipspladeloft malerbehandles

1.03 EKKSISTERENDE KLASSEVÆRELSE

0. kl.

FORELØBIGT TRYK 27.03.2023

REV.	DATE	REV. OMFATTER
BYGHERRE: NORDDJURS KOMMUNE DRIVET 3 8500 GRENAÅ		
SAG: TILBYGNING TIL DRIVET 3 8500 GRENAÅ GLESBORG BYGADE 81 8585 GLESBORG		TEGNING NR.:
EMNE: DRIVET 3 8500 GRENAÅ		
PLAN: DRIVET 3 8500 GRENAÅ		
DATE: 10. MAJ 2023	MÅL: 1:50	INIT.: IMF
SAG NR.: 2022.09.285		A.200