

Dato: 02.11.2022

Glesborg Skole - programmering udvidelse.

| Glesborg Skole | | | | |
|----------------|----------|--|--------|--|
| Rum | Lokale | Beslutninger. | Accept | |
| 1.01 | Dagpleje | <p>Gulv: Uændret</p> <p>Vægge: Vindueshul tilmures og hele vægfladen malerbehandles. Øvrige vægge uændret.</p> <p>Loft: Uændret.</p> <p>Belysning: Uændret.</p> <p>Eludtag: Uændret.</p> <p>Teknisk inventar: Uændret.</p> <p>Inventar i øvrigt: Uændret.</p> <p>Varme: Uændret.</p> <p>Ventilation: Uændret.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Der ændres ikke på dagslystilgangen og der udføres ikke afskærmning.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Ingen ændring.</p> <p>Øvrigt: Overdækning i tilknytning til dagplejen nedbrydes og bortskaffes. Ny overdækning udføres i forlængelse af tilbygningen. Loft i overdækningen er træbetonplader og terrændæk er grå betonfliser. Overdækningen skal som udgangspunkt have samme areal som den nuværende.</p> | | |

| | | | | |
|------|------|--|--|--|
| | | Der etableres støvvæg i tidsrummet hvor vindueshul tilmures. | | |
| 1.02 | Torv | <p>Gulv: Eksisterende linoleumsgulv renskæres og sammenføjes med ny linoleumsbelægning i tilbygningen.</p> <p>Vægge: Væg nedbrydes for tilslutning til fordelergang i tilbygning. Væg mod klasseværelse 1.03 nedbrydes i omfang for opførelse af ny 168 mm væg af gule sten der pudses og malerbehandles mod rum 1.03. Ny BD30/35dB dør mod rum 1.03 i overflade og med sparkeplade som øvrige døre.</p> <p>Evt. DB60 dobbeltdør med ABDL for fasthold i åben stilling, som brandsektionsadskillelse mellem eksisterende bygning og udvidelsen.</p> <p>Loft: Eksisterende loft tildannes og suppleres ved sammenbygningen.</p> <p>Belysning: Uændret</p> <p>El-udtag: Uændret</p> <p>Der etableres strømforsyning til ABDL anlæg.</p> <p>Teknisk inventar: Ingen teknisk inventar</p> <p>Inventar i øvrigt: Ingen nyt inventar.</p> <p>Varme: Uændret.</p> <p>Ventilation: Uændret.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Ingen ændringer.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Sammenbygning kræver indgreb i klasseværelse rum 1.03.</p> <p>Øvrigt: Der etableres støvvæg mod torv.</p> | | |

| | | | | |
|------|---------------|---|--|--|
| 1.03 | Klasseværelse | <p>Gulv: Der ophugges for fjernelse af røropføringer til radiator der fjernes og for ny radiatorplacering på ny væg. Eksisterende linoleumsgulv tilskæres for tilpasning til ny væg og suppleres hvor der er ophugges i gulvpladen for flytning varmerør.</p> <p>Vægge: Ny væg pudses, spartles og malerbehandles. De to vægge der sammenbygges mod, skal ligeledes malerbehandles.</p> <p>Loft: Tildannes mod ny væg.</p> <p>Belysning: Tilpasses den skrå afskæring af rummet.</p> <p>El-udtag: Der etableres ny tænd/sluk ved dør for rumbelysning og der etableres nyt udtag i samme placering.</p> <p>Teknisk inventar: Ingen ændringer.</p> <p>Inventar i øvrigt: Ingen ændringer.</p> <p>Varme: Eksisterende radiator fjernes hvor væg nedbrydes og der etableres ny radiator på ny væg.</p> <p>Ventilation: Ingen ændringer.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Ingen ændringer.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Ingen.</p> <p>Øvrigt: Der opføres ny isoleret støv/lydvæg i del af byggeperioden.</p> | | |
| 1.04 | Rengøring | <p>Gulv: Vinylgulv med hulkehl og gulvafløb. Gulvareal 2 m² til gulvvaskemaskine samt ca. 1 m² til rengøringsvogn.</p> <p>Vægge: Porebetonvægge malerbehandles med vådrumsma- ling.</p> | | |

| | | | | |
|------|--------|---|--|--|
| | | <p>BD30 dør med overflade og sparkeplade som øvrige døre.</p> <p>Loft: Hvidmalet træbetonloft.</p> <p>Belysning: Påbygningsarmaturer. Lux iht. gældende krav for arbejdsrum.</p> <p>El-udtag: Lystændring samt udtag for gulvvaskemaskine og ekstra udtag.</p> <p>Teknisk inventar: Udslagsvask med stænkplade. Aftap varm og kold vand. Ekstra aftap for koldt vand ved siden af udslagsvasken</p> <p>Inventar i øvrigt: 4 stk. hylde placeret efter nærmere aftale.</p> <p>Varme: Radiator, placering aftales.</p> <p>Ventilation: Ingen.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Ingen.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Ingen.</p> | | |
| 1.05 | Teknik | <p>Gulv: Vinylgulv med malet fodliste. Gulvareal ca. 12 m² pga. ventilationsaggregat.</p> <p>Vægge: Porebetonvægge malerbehandles. BD30 dør med overflade og sparkeplade som øvrige døre.</p> <p>Loft: Hvidmalet træbetonloft.</p> <p>Belysning: LED påbygningsarmaturer. Lux iht. gældende krav for arbejdsrum.</p> <p>El-udtag: Lystændring. Udtag for ventilationsanlæg, krydsfelt samt ekstra udtag.</p> | | |

| | | | | |
|------|--------------|---|--|--|
| | | <p>Teknisk inventar: Krydsfelt, el-undertavle, evt. undertavle CTS.</p> <p>Inventar i øvrigt: Ingen.</p> <p>Varme: Radiator, placering aftales.</p> <p>Ventilation: Ingen.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Ingen.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Ingen.</p> | | |
| 1.06 | Klasselokale | <p>Gulv: Areal ca. 75 m². Linoleum med malet fodliste i farve som eksisterende.</p> <p>Vægge: Porebetonvægge der malerbehandles. Ophæng for elevarbejde Ny BD30/35dB dør mod rum 1.07 i overflade og med sparkeplade som øvrige døre.</p> <p>Loft: Hvidmalet træbetonloft.</p> <p>Belysning: Belysning er indbyggede 60x60 cm LED armaturer med variabel lysstyrke tilpasset rumdybden. (type vælges).</p> <p>Eludtag: Tænd/sluk rumbelysning med dæmpningsfunktion. Udtag ved tænd/sluk. Lokalet bestykses med 2 stk. el-udtag og 2 stk. edb-udtag under loft på begge gavlvægge, samt 8 stk. ned fra loft, hver med 4 stk. udtag til pc'er.</p> <p>Teknisk inventar: Touch tavle 75".</p> <p>Inventar i øvrigt: Klasseværelse bestykses med 2x60 aflåseligt højskab med hylde, 30 stk. enkeltperson borde med tilhørende stole og skuffeskab på hjul. Et stk. kateder, stol og skuffeskab på hjul og et stk. kridtavle bxh = 200x140 cm.</p> | | |

| | | | | |
|------|---------------|---|--|--|
| | | <p>Varme: Radiatorvarme med vægudtag over fodliste.</p> <p>Ventilation: Mekanisk ventilation.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Bsim beregning vedrørende dagslystilgang og evt. afskærmning.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Teknik vedrørende krydsfelt og mekanisk ventilation.</p> | | |
| 1.07 | Gang | <p>Gulv: Linoleum med malede fodlister.</p> <p>Vægge: Gule mursten som i eksisterende bygninger. Ophæng for elevarbejde.</p> <p>Loft: Hvidmalet træbetonloft.</p> <p>Belysning: 60x60 cm LED indbygningsarmaturer til indbygning.</p> <p>El-udtag: Tænd/sluk korrespondance rumbelysning. Udtag køleskabe. Udtag ladeskabe Udtag i begge nichevinger over fodliste.</p> <p>Teknisk inventar: Låsbare ladeskabe til bærbare pc'er Køleskabe.</p> <p>Inventar i øvrigt: Ingen inventar i øvrigt.</p> <p>Varme: Radiatorvarme med vægudtag over fodliste.</p> <p>Ventilation: Ingen ventilation.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Ingen afskærmning.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Sammenhæng med klasseværelser, evt. to cafe områder ved niche mod syd.</p> | | |
| 1.08 | Klasseværelse | <p>Gulv: Areal ca. 75 m2</p> | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | <p>Linoleum med malet fodliste i farve som eksisterende.</p> <p>Vægge: Porebetonvægge der malerbehandles. Ophæng for elevarbejde Ny BD30/35dB dør mod rum 1.07 i overflade og med sparkeplade som øvrige døre.</p> <p>Loft: Hvidmalet træbetonloft.</p> <p>Belysning: Belysning er indbyggede 60x60 cm LED armaturer med variabel lysstyrke tilpasset rumdybden. (type vælges).</p> <p>Eludtag: Tænd/sluk rumbelysning med dæmpningsfunktion. Udtag ved tænd/sluk. Lokalet bestykses med 2 stk. el-udtag og 2 stk. edb-udtag under loft på begge gavlvægge, samt 8 stk. ned fra loft, hver med 4 stk. udtag til pc'er.</p> <p>Teknisk inventar: Touch tavle 75".</p> <p>Inventar i øvrigt: Klasseværelse bestykses med 2x60 aflåseligt højskab med hylder, 30 stk. enkeltperson borde med tilhørende stole og skuffeskab på hjul. Et stk. kateder, stol og skuffeskab på hjul og et stk. kridtavle bxh = 200x140 cm.</p> <p>Varme: Radiatorvarme med vægudtag over fodliste.</p> <p>Ventilation: Mekanisk ventilation.</p> <p>Dagslystilgang/afskærmning: Bsim beregning vedrørende dagslystilgang og evt. afskærmning.</p> <p>Funktion/sammenhæng med øvrige lokaler: Teknik vedrørende krydsfelt og mekanisk ventilation.</p> | | |
| A | Udvendige overflader på bygning. | <p>Facader: Gule facadesten som på eksisterende bygninger.</p> <p>Tagbeklædning: Røde vingetegl som på eksisterende bygninger.</p> <p>Belysning:</p> | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | <p>Evt. facadebelysning. Loftbelysning i overdækning.</p> <p>El-udtag: Evt. el-udtag på facader og i overdækning</p> <p>Teknisk inventar: Ingen teknisk inventar.</p> <p>Inventar i øvrigt: Intet.</p> | | |
| B | Udearealer | <p>Stibelægninger samt belægning i overdække tilhørende dagplejen som 50x50x5 cm grå betonfliser.</p> <p>Stibelysning 2-3 pullerter kombineret med belysning på bygningen.</p> <p>Græs såning på øvrige berørte arealer.</p> | | |
| C | Cykelparkering og udhus tilhørende daginstitution. | Eksisterende cykelparkering og udhus tilhørende daginstitutionen flyttes til ny placering som vist på situationsplan. Skur opstilles på nyt stribefundament. Eksisterende stribefundament nedbrydes og fjernes. Ingen belysning eller el-udtag | | |
| D | Afskærmning mod børneinstitution. | Afskærmning mod børneinstitution og vej, tænkes udført som bøgehæk. | | |
| | | | | |