

Projektbeskrivelse.

Dato: 05.11.2022.

Glesborg Skole etablering af nye klasseværelser mv.

Beskrivelse af udvidelsen.

Opgavens omfang er iht. Udbudsbetingelser fra Norddjurs Kommune, grundopgaven der består af 2 klasseværelser med fordelergang og tilhørende rengørings- og teknikrum.

Tilbygningen udføres, efter ønske fra skolebestyrelsen og skoleledelsen, i samme geometri og med samme overflader som de oprindelige bygninger, således udvidelsen efter opførelsen, fremstår fuldt integreret i den eksisterende bygningsmasse. Udvidelsen indrettes og placeres så der er klargjort til en evt. fremtidig udvidelse.

De 2 klasseværelser udføres på hver 75 m², hvilket svare til 2,5-3,0 m² pr. elev. Overflader er gulve med linoleum, hvidmalede træbetonlofter og lyse plane vægge. Luftudskiftning tilvejebringes med mekanisk ventilation og belysning er indbyggede LED armaturer. Klasselokaler bestrykkes med touch tavle, kridt tavle, borde, stole og skuffeelementer på hjul.

I gangareal udføres vægoverflader med gule teglsten som i eksisterende bygninger.

Udvidelsen udføres med størst mulig bæredygtighed for øje, henset til forudsætningerne med de besluttede materialer og overflader.

Udvidelsen kræver en mindre tilpasning af eksisterende klasselokale, samt lokale for dagplejen for etablering af adgang til tilbygningen. Dagplejens overdækkede udeareal nedbrydes og ny overdækning integreres i tilbygningen.

For at etablere tilstrækkelig plads for udvidelsen, skal nuværende cykelly/skur ved parkeringspladsen ved daginstitutionen nødvendigvis flyttes. Cykelly/skur afmonteres og flyttes til ny placering som vist på situationsplan.

Som visuel adskillelse mod daginstitutionen, udføres ny beplantning f.eks. som bøgehæk der er signaturbeplantningen på Glesborg Skole.

Med venlig hilsen

Per Høg

fh@fruertlund-hog.dk

mobil 51 50 01 65

Fruertlund & Høg Tegnestuen ApS