


Signaturforklaring:

-  3-stavs eg laminatgulv på
- A Normal lejlighed jf. Situati
- BG Normal lejlighed ved gavlf
- TB Tagbrønd, ført i underligge

Løfter:
Der udføres puds reparation (**MU**) og maleri

Vægge:
Div. rep af vægge (spartling) inkl. savsmuld
(**MA**)

Døre:
Døre iht. dørskema inkl. karm, indfatning og

Andet:
Etablering af væg og hylde over skrå væg på
laminatplade (**TØ**)

Konstruktions - og materialebeskrivelse

214.004 - Letydervæg - 1.sal (vej side)

- Facadebeklædning, inkl. afstandsliste, so
- 9 mm ubrændbar vindspærreplade
- 250 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 250 mm stenuld
- Min 0,20 mm dampspærrefolie
- 24 mm hulrum udfyldt med stenuld
- 45 mm stålprofil skelet konstruktion c/c 45
- 2x13 mm gipsplader

214.005 - Let ydervægskonstruktion (T)

- Facadebeklædning, inkl. afstandsliste, so
- 9 mm ubrændbar vindspærreplade (opklo
- 145 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med 145 mm stenuld
- Min 0,20 mm dampspærrefolie
- 19 mm hulrum udfyldt med stenuld
- 45 mm stålprofil skelet konstruktion c/c 45
- Med 45 mm stenuld
- 2x13 mm gipsplade

214.006 - Let ydervæg, lejlighedskel en

- Facadebeklædning, som 216.001
- 9 mm ubrændbar vindspærreplade
- Nedenstående tilpasses øvrige facadebek
- Min 50 mm stålprofil skeletkonstruktion
- Med udfyldende stenuld, kl. 34
- Evt. bagvedliggende hulrum udfyldes med
- Underlag eksist. skelmur

224.007 - Inddækning af installationer (T)

- 15 mm fibergipsplade
- 21 mm selvbærende krydsfiner, sammens
- Overfladebehandling iht. vægplan

Note: te:

Alle koter er relative til
Alle mål er i millimeter
Der må ikke måles på tegningen j

Arkikon
arkitekter ingeniører

Fornæsvej 9 · Grenaa
Reberbanevej 10 · Randers
info@arkikon.dk
+45 86 32 78 44

19.113 B45 Afd. 9

B45
Engdalen 2
8500 Grenaa

Renovering af 40 leje
Fremtidig - 1. sal

Udbudsprojekt