

Ejendom	Ejendomscenterets anbefalede forbedringer af brandsikkerhed	Gældende Bygningsregl. Økonomi	Nuværende Bygningsregl. Økonomi	Anbefaling. Økonomi
Plantagevej 11, 8961 Allingåbro Børneby	Udskiftning af døre til BD30 og BD30M. Der skal udskiftes 25-30 stk. Brandsektionsvæg (BS60) der opdeler bygningsafsnit. Udbedring af redningsåbninger.	150.000	350.000	250.000
Vestergade 7, 8500 Grenå Vestre Skole	Udskiftning af BD-30 og BD-30 M døre, samt etablering af pumpe på døre. Etablering af "stige" til redningsåbning ved børnhaven. Etablering af varslingsanlæg som dækker hele skolen. Tilknyttet elforsyningen med batteribackup.	275.000	475.000	275.000
Bakegårdvej 8, 8961 Allingåbro. Vivild Børneby	Udbedring af brandsmitte. Udskiftning af døre til BD-30 og BD-. Vindue i brand-celle væg mellem dagplejerum og børnetoilet er med uklassificeret glas. Brandadskillede bygningsdele skal tætnes omkring el-installations-gennemføringer. Flugtvejsforhold udbedres. Redningsberedskabets indsatsmuligheder skal sikres. ABDL etableres. Redningsåbninger udbedres. Brandlemme installeres. Der etableres et røgalarm- og varslingsanlæg med lyd giver i hele bygningen. Røgalarm anlæg tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup.	1.250.000	1.750.000	1.250.000
Rougsøvej 168, 8950 Ørsted. Ørsted Børneby	Udskiftning af døre til BD30 og BD30M. Der skal udskiftes 10-15 stk. 3 (BS60) brandsektionsvægge der opdeler brandsektioner. Udbedring af intern varslingsystem.	225.000	500.000	300.000
Strandvej 24-30 Fjellerup, 8585 Glesborg Djurslandsskolen afd. Fjellerup	Udskiftning af døre til BD-30 og BD-30 M. Flugtvejskilte, samt intern varslingsanlæg som dækker hele skolen.	350.000	475.000	350.000
Ørkenvej 1, 8592 Anholt. Anholt Børneby	Brandsektionsadskillelse (BS-60) og brandceller (BD-60). Afblandet døråbning ved Redskabsrum og Depotrum 1. sal skal udbedres. Efter udbedring af brandsektioner og brandceller skal dørene i disse vægge etableres som BD-60 eller BD-30 døre. Kælder incl. trapperum og rum i stueetagen etableres i én brandcelle. Der udskiftes 2 døre i stueetagen til nye BD-30 døre. Etablering af pumpe på branddøre til Teknikrum, Kopi/Depotrum og Redskabsrum. Der etableres et røgalarm anlæg med lyd giver i hele bygningen. Røgalarm anlæg skal tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup. Eksist. røgalarm anlæg og intern varslingsanlæg kan evt. udvides.	150.000	350.000	200.000
Glesborg bygade 81, 8585 Glesborg Glesborg Børneby	Udskiftning af BD-30 og BD-30 M døre, Udskiftning af sektionsadskillelser med BD-60. Etablering af røgalarm tilknyttet elforsyningen med batteribackup. Etablering af flugtveje til det fri fra biblioteket.	525.000	850.000	525.000
Lynbyvej 40-44, 8570 Trustrup Toubro børneby	En brandsektionsvæg der adskiller mellemtrin og faglokaleafsnit. Enkelte døre står til udskiftning ud fra manglende brandmodstandsevne. Ca. 20 stk. 2 vinduespartier med manglende redningsåbninger. Brandmæssige forbedringer i kælderetagen. Etablering af ny brandcelle ved teknikrum i hallen og udskiftning af dobbeltdør til BD30 dør. Flugtvej i ungeklubben og udbedringer i bygningen generelt.	275.000	500.000	350.000
Udgifter i alt for 2022		3.200.000	5.250.000	3.500.000
Sdr fælledvej 4+7, 8963 Auning. Auning Børneby	Udskiftning af døre til branddøre Montering af dørpumper og ABDL-systemer Opdatering af varslingsanlæg.	550.000	550.000	750.000
Skolebakken 20, 8500 Grenaa. Søren Kanne Børneby, Østre Skole.	Udskiftning af BD-30 og BD-30 M døre Gennemgang af ABA-anlægget. Det virker ikke alle steder og er af ældre dato.	550.000	850.000	550.000
Åboulevarden 64, 8500 Grenaa. Søren Kanne Børneby, Søndre Skole.	Der skal etableres brandsektionsadskillelse (BS-60) og brandceller (BD-60) Flugtvejs forhold skal udbedres. Efter udbedring af brandsektioner og brandceller skal dørene i disse vægge etableres som BD-60 eller BD-30 døre. Døre til Teknik-, Depot- og Kopirum skal etableres som BD-30 selvlukkende. Der skal etableres ildslukker og brandtæppe ved køkken/kantine, skolekøkken, fysik- og kemilokaler, træværksted, håndværk og design samt tilsvarende lokaler. I kælder skal brandsektionering udbedres. Endvidere skal branddøre, redningsåbninger og intern varslingsanlæg eftergås og afudbedres. Flugtvejsbelysning udbedres. Der etableres et røgalarm anlæg med lyd giver i hele bygningen. Røgalarm anlæg skal tilsluttes ejendommens normale strømforsyning og med batteribackup. Eksist. røgalarm anlæg og intern varslingsanlæg kan evt. udvides. Aktivisering af røgalarm anlæg etableres via detektorer.	450.000	650.000	550.000
Djursvej 10 og Skolebakken 33, 8586 Ørum Djurs. Djurslandsskolen Afd. Ørum.	Sagen er kørt frem som særskilt sag fra velfærd d. 21. februar 2023.			
Åsrodevej 1-3 Ålsø, 8500 Grenaa Børneby Mølle	Udskiftning af flere BD-30 og BD-30 M døre Samt dobbeltdøre med ABDL. Ca. 75 % af dørene skal udskiftes.	350.000	450.000	350.000
Udgifter i alt for 2023		1.900.000	2.500.000	2.200.000