


<b>Anlægsoverslag</b>	Sag nr. 22.042	Udarb. MKG	
Norrdjurs Kommune	Dato: 20-06-2022	Kontrol. ES	
Udbyhøj Syd, Forbedring af indsejling	Rev.:		

Post	Kommentar	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr. ekskl. moms
------	-----------	-------	--------	------------	---------------------

### Anlægsoverslag, forlængelse af mole

<b>1.</b>	<b>Rådgivning og forundersøgelser</b>				
	Detailprojekt, udbud, licitation og				
1.	kontrahering samt tilsyn	Sum	1	75.000	kr. 75.000,00
2.	Geotekniske boringer inkl. Rapport	sum	1	35.000	kr. 35.000,00
	<i>Pejlinger (med stake) - udføres af</i>				
3.	<i>havnen</i>				kr. 0,00
4.	Nivellement	sum	1	20.000	kr. 20.000,00
<b>2.</b>	<b>Nedbrydningsarbejde</b>				
1.	Nedbrydning af pæle	stk	19	550	kr. 10.450,00
	Opgravning af eksisterende sten, for				
2.	senere genudlæggelse	sum	1	10.000	kr. 10.000,00
<b>3.</b>	<b>Stenarbejder</b>				
	Levering og udlægning af geotekstil				
1.	350 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	90	35	kr. 3.150,00
	Levering og indbygning af				
2.	kernemateriale	m <sup>3</sup>	380	300	kr. 114.000,00
3.	Levering og indbygning af LMA5/40	m <sup>3</sup>	300	550	kr. 165.000,00
	Levering og indbygning af LMA				
4.	60/300	m <sup>3</sup>	450	550	kr. 247.500,00
	Udgravning og tilbagefyldning af sand				
5.	for etablering af tå	lbm	60	500	kr. 30.000,00
<b>3.</b>	<b>Øvrige omkostninger</b>				
1.	Byggeplads	%	20%	710.100	kr. 142.020,00
2.	Uforudseelige udgifter	%	20%	710.100	kr. 142.020,00
<b>Samlede omkostninger</b>					<b>kr. 994.140</b>