Prioriteringsliste vedr. asfaltarbejder 2024

Veje som forventes udført i 2024

Veje som skal udskydes grundet ledningsarbejde etc.

Veje som kun udføres afhængig af asfaltpriser 2024

OB	=	Overflade behandling stenstørrelse 5/8 - 8/11
Remix	=	Asfalt affræses og genudlægges
Combi	=	Bærelag med slidlagseffekt
PA	=	Pulverasfalt
SMA	=	Skærvemastix
GAB	=	Bærelag

Vejstrækninger	Prioritet	Belægning	Længde	Bredde	Areal	Forventet asfalt kg/m²	Pris pr m²	Sum udgift	Total sum
Rougsøvej, (Rundkørsel Nordkystvejen - byskilt Ørsted)	1	SMA 11t	3000	6,4	19.200	80	95	1.824.000	1.824.000
Partiel remix, Hemmedvej (Glesborg - Hemmed).	1	Partiel Remix	3500	1,4	4.725	20	70	330.750	2.154.750
Lukning af revner mv. på mindre veje.	1	Pletvis OB	10000	1,0	10.000		25	250.000	2.404.750
Fælledvej, (Fjellerup Strand, Strandvejen - Telefonvejen)	1	SMA 8t/flex	1900	5,7	10.830	70	75	812.250	3.217.000
Sti langs Fælledvej, (Fjellerup Strand)	1	PA 6t/flex	1900	2,4	4.560	60	75	342.000	3.559.000
Gl. Kirkevej (Allingåbro, Hovedgaden- Nordkystvejen)	1	SMA 8t/flex	590	6	3.540	70	90	318.600	3.877.600
Mamrelundsvej (Allingåbro, Vejlbyvej - Nordkystvejen)	1	SMA 8t/flex	780	5,3	4.134	70	90	372.060	4.249.660
Vejlbyvej (Allingåbro, Hovedgaden - Gl. Kirkevej)	1	AB 8t/flex	180	5,5	990	65	85	84.150	4.333.810
Sangstrupvej (Voldby, Belægningsskift Pejmarksvej - Hjembækvej	1	OB 3/11	1450	4,6	6.670		35	233.450	4.567.260
Idræts Alleén, (Vivild, Langgade - Højgårdsvej)	1	SMA 6t/flex	200	6,1	1.220	65	85	103.700	4.670.960
Rougsøvej (Byskilt Ørsted - Lille Sjørup)	1	SMA 11t/ flex	1700	6,2	10.540	80	85	895.900	5.566.860
Hevringvej (Ørsted, Ørsted - Hevring)	1	OB 8/11	2900	5,3	15.370		35	537.950	6.104.810
Brændtvadvej (Ørum, Åbrovej - byskilt)	1	SMA 6t/flex	780	6,8	5.304	65	85	450.840	6.555.650
N. P. Josiassensvej (Grenaa, A15 - Østerbrogade)	1	SMA 8t/flex	780	8,1	6.318	70	90	568.620	7.124.270
Granbakkevej (Allingåbro, Hovedgaden - Plantagevej)	1	SMA 6t/flex	370	6,2	2.294	65	80	183.520	7.307.790
Ingerslev (Estruplundvej, Ingerslev by)	1	Combi	500	5,0	2.500	90	65	162.500	7.470.290
Estruplundvej (Ingerslev, Estruplund - Ingerslev by)	1	OB 3/11	1150	4,4	5.060		35	177.100	7.647.390
Udsigten (Allingåbro, Kirkestien - Vejlbyvej)	1	AB 8t/flex	240	5,5	1.320	65	85	112.200	7.759.590
Tørslevvej (Ørsted, Rougsøvej - Tørslev)	2	OB 8/11	2140	5,1	10.914		35	381.990	8.141.580
Revnvej, (Revn - Lillemøllevej)	2	OB 8/11	1450	4,0	5.800		35	203.000	8.344.580
Pejmarksvej (Byskilt Voldby, byskilt Karlby)	2	OB 3/11	790	4,2	3.318		35	116.130	8.460.710
Fladstrupvej, (igennem Faldstrup by)	3	SMA 6t/flex	320	5,8	1.856	65	85	157.760	8.618.470
Kastbjergvej, (Hovvejen - rundkørsel Glesborg)	2	SMA 11t	2540	6,5	16.510	80	95	1.568.450	10.186.920
Auningvej, (Nørager, Belægningsskift - Århusvej)	2	SMA 8t/ flex	2150	6,0	12.900	65	75	967.500	11.154.420
Stokkebro (Gjerrild, byskilt - Gjerrild kro)	2	SMA 8t	1300	6,0	7.800	65	75	585.000	11.739.420
Ramten Skovvej (Ramten, A16 - Kolstrupvej)	2	OB	1800	3,0	5.400		35	189.000	11.928.420
Voer Færgevej (Voer, Voer - Lille Sjørup)	2	Combi	2600	4,6	11.960	90	65	777.400	12.705.820
Bodevej & Bode Engvej (i Bode by)	2	Combi	710	4,6	3.266	90	65	212.290	12.918.110
Hollandsbjergvej, (Hollandsbjerg, Stenaltvej - byskilt)	2	SMA 6t/flex	1600	5,7	9.120	65	85	775.200	13.693.310
Bode Engvej, (Byskilt Bode, - Stenaltvej)	2	OB	320	4,3	1.376	90	35	48.160	13.741.470
Bodevej, (Bode, Bode Engvej - Hollandsbjerg)	2	OB	1100	4,6	5.060	90	35	177.100	13.918.570
Fægangsvej, (Bønnerup Str, Bønnerupvej - Koralvej)	2	SMA 6t/flex	800	6,5	5.200	65	85	442.000	14.360.570
Herredsvej, (Auning, A16 - Auningvej)	2	SMA11t/GAB	4300	6,5	27.950	300	270	7.546.500	21.907.070
Keldshøjvej (Hemmed, Hemmedvej - Emmedsbovej)	2	OB 8/11	2050	3,5	7.175		35	251.125	22.158.195
Løvenholmvej (Gjesing, Porthusvej - Herredsvej)	2	Combi	2320	4,1	9.512	90	65	618.280	22.776.475
Vestergade (Allingåbro, Rougsøvej - Hovedgaden)	2	AB 8t/flex	180	5,5	990	65	85	84.150	22.860.625
Bolthersvej, (Bønnerup Str, Skibsbyggerv. - Bønnerupv.-GAB)	2	AB 8t/ flex	405	4,0	1.620	65	85	137.700	22.998.325
Poppelhøjvej (Hemmed, Hemmedvej - Hemmed Kær)	3	OB 8/11	1950	3,0	5.850		35	204.750	23.203.075
Hemmed Kær (Hemmed, Hemmedvej - Poppelhøjvej)	3	OB 8/11	1200	3,0	3.600		35	126.000	23.329.075
Ernstmarkvej (Veggerslev, Kløvhøjvej - Dalstrupvej)	3	Combi	1000	3,8	3.800	90	65	247.000	23.576.075
Brokkedalvej (Ginnerup, Kanalvej - Kanalvej)	3	AB 8t/flex	315	4	1.260	65	85	107.100	23.683.175
Bådsdal (Ginnerup, Brokkedalvej - Sekshøjevej)	3	AB 8t/flex	1200	4,8	5.760	60	80	460.800	24.143.975
Veggerslevvej (Byskilt Veggerslev, Voldby)	3	OB	1750	5,3	9.275		35	324.625	24.468.600
Søbyvej (Albøge, Askhøjvej - Ankjærvej)	3	Combi	2360	4,5	10.620	90	65	690.300	25.158.900
Cykelsti langs kystvejen (Grenaa, Brogade - Havlund)	3	PA 6t/flex	1140	2,0	2.280	50	500	1.140.000	26.298.900
Park Allé (Trustrup, Lyngbyvej - Stationsgade)	3	SMA 6t	440	6,0	2.640	65	85	224.400	26.523.300
Mogenstrupvej, (Belægningsskift A16 - kommunegrænse)	3	SMA 8t/ flex	1230	6,0	7.380	70	80	590.400	27.113.700
Stationsgade (Trustrup, A15 Århusvej - Park Allé)	3	SMA 6t	207	8,0	1.656	65	110	182.160	27.295.860
Fløjstrupvej (Fausing byskilt - kommunegrænsen)	3	OB 8/11	1920	6	11.520		35	403.200	27.699.060
Sti langs Klitvej, (Fjellerup Strand)	3	PA 6t/flex	1700	2,2	3.740	60	75	280.500	27.979.560
Sti langs Havet, (Bønnerup Str, Ny Havnevej - Klitgaardsvej)	3	AB 6t/flex	800	2,4	1.920	60	75	144.000	28.123.560
Dyrehavevej (Gjerrild, Hestehavevej - Stokkebro by)	3	AB 8t	360	5,8	2.088	65	75	156.600	28.280.160
Homåvej, (Fladstrup - letbanen)	3	OB	1220	4,5	5.490		35	192.150	28.472.310
Markedsplads (Hovedgaden - A L Pedersen Vej)	3	SMA 6t/flex	120	6,1	732	65	85	62.220	28.534.530
Nørrevang, (Grenaa, Åstrupvej - ende)	3	SMA 6t/flex	320	7,0	2.240	60	80	179.200	28.713.730
Lunkærvej (Gjerrild, Batterivej - Noldervej)	3	OB 8/11	2000	3,3	6.600		35	231.000	28.944.730
Skolegade (Allingåbro, Hovedgaden - Granbakkevej)	3	SMA 6t/flex	220	5,0	1.100	65	85	93.500	29.038.230
Ådalsvej (Allingåbro, Granbakkevej - Gyvelskrænten)	3	SMA 6t/flex	655	6,2	4.061	65	85	345.185	29.383.415
Gyvelskrænten (Allingåbro, Gyvelskrænten stamvejen)	3	SMA 6t/flex	250	5,5	1.375	65	85	116.875	29.500.290
Parkvej (Grenaa, Bavnehøjvej - ende)	3	AB 8t/flex	165	5,2	858	65	85	72.930	29.573.220
Rosenvang (Grenaa, Bavnehøjvej - Violskrønten)	3	SMA 6t/flex	260	6,1	1.586	65	85	134.810	29.708.030
Kalkværksvej (Grenaa, Søgade - ende)	3	SMA 6t	200	8,0	1.600	65	85	136.000	29.844.030
Anemonevej, (Grenaa, Møgelbjergparken - ende)	3	SMA 6t/flex	500	6,0	3.000	60	80	240.000	30.084.030
Ramskovvej (Grenaa, Fuglsangvej - ende)	3	AB 8t/flex	935	4,4	4.114	65	80	329.120	30.413.150
Vintergækvej, (Grenaa, Møgelbjergparken - ende)	3	SMA 6t/flex	670	6,0	4.020	60	80	321.600	30.734.750
Åstruphegnet (Grenaa, Åstrup Bygade - ende)	3	AB 8t/flex	365	5,0	1.825	65	85	155.125	30.889.875
Holbækvej (Holbæk, Rougsøvej - byskilt)	3	Combi	260	4,5	1.170	90	65	76.050	30.965.925
Østervangen (Holbæk, Langvadvej - Holbækvej)	3	Combi	230	3,4	782	90	70	54.740	31.020.665
Holbækvej (Holbæk, Holbæk - Kare)	3	OB 8/11	1500	4,4	6.600		35	231.000	31.251.665
Engvej (Holbæk, Rougsøvej - Fjordvej)	3	AB 8t/flex	136	5	680	65	85	57.800	31.309.465
Østervangsvej (Fausing by)	3	SMA 6t/flex	620	7	4.300	65	85	365.500	31.674.965
Liljebakken (Grenaa)	3	AB 8t/flex	140	6,0	840	60	85	71.400	31.746.365
Hybenbakken (Grenaa)	3	AB 8t/flex	210	6,0	1.260	60	85	107.100	31.853.465
Gyvelbakken (Grenaa)	3	AB 8t/flex	255	6,0	1.530	60	85	130.050	31.983.515
Sydvej (Voer, Stenaltvej - Voer gade)	3	AB 8t/flex	100	4,5	450	65	85	38.250	32.021.765
Voer gade (Voer, Voer Færgevej - Stenaltvej)	3	AB 8t/flex	750	5	3.750	65	80	300.000	32.321.765
I alt									32.321.765