Prioriteringsliste vedr. asfaltarbejder 2023

Veje som forventes udført i 2023

Veje som skal udskydes grundet ledningsarbejde

Veje som kun udføres afhængig af asfaltpriser 2023

OB	=	Overflade behandling stenstørrelse 5/8 - 8/11
Remix	=	Asfalt affræses og genudlægges
Combi	=	Bærelag med slidlagseffekt
PA	=	Pulverasfalt
SMA	=	Skærvemastix
GAB	=	Bærelag

Vejstrækninger	Prioritet	Belægning	Længde	Bredde	Areal	Forventet asfalt kg/m²	Pris pr m²	Sum udgift	Total sum
Hammelevvej, (Hammelev, byskilt - byskilt)	1	SMA 8t/ flex	950	6,5	6.175	65	75	463.125	463.125
Kastbjergvej, (Tranehusevej - Hovvejen)	1	SMA 11t	2480	6,5	16.120	80	80	1.289.600	1.752.725
Partiel remix, Nordkystvejen (allingåbro Allestrup).	1	Partiel Remix	4000	1,4	5.400	20	60	324.000	2.076.725
Lukning af revner mv. på mindre veje.	1	Pletvis OB	10000	1,0	10.000		25	250.000	2.326.725
Søren Quist Vej (A15 - Vejlby)	1	1½ OB	2650	6,0	15.900		20	318.000	2.644.725
Rødeled Vej (imellem Rimsø - Sostrup)	1	Combi	900	5,0	4.500	90	70	315.000	2.959.725
Gymnasievej, (Grenaa, N. P Josiassensvej - ende)	1	SMA 8t/ flex	200	7,0	1.400	65	75	105.000	3.064.725
A L Pedersensvej (Allingåbro)	1	SMA 6t/flex	205	8	1.640	65	85	139.400	3.204.125
Hevring (Hevring by, Voer Færgevej - Hevringvej)	1	AB 8t/flex	940	7,0	6.580	65	75	493.500	3.697.625
Baunehøjvej (Grenaa)	1	SMA 8t/flex	1180	8,2	9.676	70	80	774.080	4.471.705
P-plads foran rådhuset (Grenaa, Markedsgade)	1	SMA 6t/flex	142	34,0	4.828	65	100	482.800	4.954.505
Ålsrodevej (Ålsrode, byskilt - byskilt)	1	SMA 6t	830	7,0	5.810	65	85	493.850	5.448.355
Meilgårdsvej (Kastbjergvej - belægningsskift ved Tvedehuse)	1	SMA 8t	4000	5,6	22.400	70	70	1.568.000	7.016.355
Sangstrupvej (Voldby, Pejmarksvej - Hjembækvej)	1	SMA 6t/Combi	2170	6,0	13.020	65	75	976.500	7.992.855
Idræts Alleén, (Vivild, Langgade - Højgårdsvej)	1	SMA 6t/flex	200	6,1	1.220	65	85	103.700	8.096.555
Hestehavevej (Gjerrild, byskilt - Stokkebro)	1	SMA 8t	375	6,0	2.250	65	75	168.750	8.265.305
Højgårdsvej, (Vivild, Grønnegade - ende)	1	SMA 6t/flex	140	4,9	686	65	85	58.310	8.323.615
Fabrikvej (Grenaa)	1	SMA 8t/flex	270	8,2	2.214	70	80	177.120	8.500.735
Lystrupvej/Bakkegårdsvej, (Lystrup by)	1	SMA 6t/flex	500	6,0	3.000	65	85	255.000	8.755.735
Fladstrupvej, (Lyngbyvej - byskilt)	1	SMA 6t/flex	355	7,5	2.663	65	85	226.313	8.982.048
Albertinelund, (fra Emmedsbovej - campingplads)	1	Combi	1500	3,5	5.250	90	70	367.500	9.349.548
Store Sjørup (Store Sjørup, Hevring Møllevej - Estruplundvej)	1	AB 8t/flex	1600	4,7	7.520	65	75	564.000	9.913.548
Grønnegade, (Vivild, Idrætsalleen - Højgårdsvej)	1	SMA 6t/flex	75	5,5	413	65	85	35.063	9.948.610
Abildgårdsvej (Trustrup, A15 Århusvej - byskilt)	1	SMA 6t	395	5,5	2.173	65	85	184.663	10.133.273
Busholdeplads ved Glesborghallen (Glesborg)	1	SMA 8t/ flex	230	12,0	2.760	75	100	276.000	10.409.273
Hulvejen (Byskilt Højberg - Pighøjvej)	1	Combi	900	4,0	3.600	90	70	252.000	10.661.273
Kattegatvej (Grenaa, Sølystvej - A15)	1	SMA 11t/ flex	380	11,0	4.180	80	100	418.000	11.079.273
Sølystvej (Grenaa, Kattegatvej - indkørsel Erhvervsparken)	1	SMA 8t/ flex	50	9,0	450	70	100	45.000	11.124.273
Hemmedvej (Glesborg, Glesborg bygade - Hemmed)	2	SMA 8t/ flex	1800	5,5	9.900	75	75	742.500	11.866.773
Århusvej (Ring, byskilt - byskilt)	2	SMA 8t	880	6,5	5.720	80	80	457.600	12.324.373
Hevringvej (Ørsted, Ørsted - Hevring)	2	OB 8/11	2990	6	17.940		35	627.900	12.952.273
Rougsøvej, Nordkystvejen - Ørsted	2	SMA 8t	3100	6,3	19.530	75	70	1.367.100	14.319.373
Præstevej (Hemmed, Hemmed Kirkevej - Hestehavevej)	2	OB 8/11	4850	3,6	17.460		35	611.100	14.930.473
Auningvej, (Nørager, Nymøllevej - Århusvej)	2	AB 8t	2320	5,0	11.600	65	75	870.000	15.800.473
Revnvej, (Revn - Lillemøllevej)	2	OB	1430	4,0	5.720		35	200.200	16.000.673
Ingerslev (Estruplundvej, Ingerslev by)	2	Combi	450	5,0	2.250	90	65	146.250	16.146.923
Stokkebro (Gjerrild, byskilt - Gjerrild kro)	2	SMA 8t	1300	6,0	7.800	65	75	585.000	16.731.923
Estruplundvej (Ingerslev, Estruplund - Ingerslev by)	2	OB 3/11	1210	4,6	5.566		35	194.810	16.926.733
Tørslevvej (Ørsted, Rougsøvej - Tørslev)	2	OB 8/11	2140	5,5	11.770		35	411.950	17.338.683
Ramten Skovvej (Ramten, A16 - Kolstrupvej)	2	OB	1785	3,0	5.355		35	187.425	17.526.108
Pejmarksvej (Byskilt Voldby, belægningsskift Pejmarksvej)	2	SMA 6t/Combi	310	5,0	1.550	65	75	116.250	17.642.358
Pejmarksvej (Byskilt Voldby, belægningsskift Pejmarksvej)	2	OB	790	5,0	3.950		35	138.250	17.780.608
Voer Færgevej (Voer, Voer - Tørslev)	2	Combi	3750	4,6	17.250	90	65	1.121.250	18.901.858
Bodevej & Bode Engvej (i Bode by)	2	Combi	830	4,6	3.818	90	65	248.170	19.150.028
Hollandsbjergvej, (Hollandsbjerg, Stenaltvej - byskilt)	2	AB 8t/ flex	1380	5,7	7.866	60	80	629.280	19.779.308
Bodevej, (Bode, Bode Engvej - Hollandsbjerg)	2	OB	1100	4,3	4.730	90	35	165.550	19.944.858
Fægangsvej, (Bønnerup Str, Bønnerupvej - Koralvej)	2	SMA 6t/flex	800	6,5	5.200	65	85	442.000	20.386.858
Herredsvej, (Auning, A16 - Auningvej)	2	SMA8t/GAB	4300	6,5	27.950	300	270	7.546.500	27.933.358
Keldshøjvej (Hemmed, Hemmedvej - Emmedsbovej)	2	OB 8/11	2050	3,5	7.175		35	251.125	28.184.483
Poppelhøjvej (Hemmed, Hemmedvej - Hemmed Kær)	2	OB 8/11	1950	3,0	5.850		35	204.750	28.389.233
Løvenholmvej (Gjesing, fra Løvenholm gods til Herredsvej)	2	Combi	2320	4,1	9.512	90	65	618.280	29.007.513
Vestergade (Allingåbro, Rougsøvej - Hovedgaden)	3	AB 8t/flex	180	5,5	990	65	85	84.150	29.091.663
Hemmed Kær (Hemmed, Hemmedvej - Poppelhøjvej)	3	OB 8/11	1200	3,0	3.600		35	126.000	29.217.663
Bolthersvej, (Bønnerup Str, Skibsbyggerv. - Bønnerupv.-GAB)	3	AB 8t/ flex	405	4,0	1.620	60	85	137.700	29.355.363
Ernstmarkvej (Veggerslev, Kløvhøjvej - Dalstrupvej)	3	Combi	1000	3,8	3.800	90	65	247.000	29.602.363
Brokkedalvej (Ginnerup, Kanalvej - Kanalvej)	3	AB 8t/flex	315	4	1.260	65	85	107.100	29.709.463
Bådsdal (Ginnerup, Brokkedalvej - Sekshøjevej)	3	AB 8t/flex	1200	4,8	5.760	60	80	460.800	30.170.263
Søbyvej (Albøge, Askhøjvej - Ankjærvej)	3	Combi	2360	4,5	10.620	90	65	690.300	30.860.563
Fladstrupvej, (igennem Faldstrup by)	3	SMA 6t/flex	320	5,8	1.856	65	85	157.760	31.018.323
Cykelsti langs kystvejen (Grenaa, Brogade - Havlund)	3	PA 6t/flex	1140	2,0	2.280	50	500	1.140.000	32.158.323
Park Allé (Trustrup, Lyngbyvej - Stationsgade)	3	SMA 6t	440	6,0	2.640	65	85	224.400	32.382.723
Stationsgade (Trustrup, A15 Århusvej - Park Allé)	3	SMA 6t	207	8,0	1.656	65	110	182.160	32.564.883
Fløjstrupvej (Vester Alling, byskilt - kommunegrænsen)	3	Combi	1920	6	11.520	90	60	691.200	33.256.083
Sti langs Klitvej, (Fjellerup Strand)	3	PA 6t/flex	1700	2,2	3.740	60	75	280.500	33.536.583
Sti langs Havet, (Bønnerup Str, Ny Havnevej - Klitgaardsvej)	3	AB 6t/flex	800	2,4	1.920	60	75	144.000	33.680.583
Dyrehavevej (Gjerrild, Hestehavevej - Stokkebro by)	3	AB 8t	360	5,8	2.088	65	75	156.600	33.837.183
Homåvej, (Fladstrup - letbanen)	3	OB	1220	4,5	5.490		35	192.150	34.029.333
Fælledvej, (Fjellerup Strand, Strandvejen - Telefonvejen)	1	SMA 6t	1900	5,7	10.830	65	70	758.100	34.787.433
Gl. Kirkevej (Allingåbro, Hovedgaden- Nordkystvejen)	1	SMA 6t	590	6	3.540	65	85	300.900	35.088.333
Mamrelundsvej (Allingåbro, Vejlbyvej - Nordkystvejen)	1	SMA 6t	780	5,3	4.134	65	85	351.390	35.439.723
Granbakkevej (Allingåbro, Hovedgaden - Plantagevej)	2	AB 8t/flex	370	6,2	2.294	65	80	183.520	35.623.243
Markedsplads (Hovedgaden - A L Pedersen Vej)	3	SMA 6t/flex	120	6,1	732	65	85	62.220	35.685.463
Udsigten (Allingåbro, Kirkestien - Vejlbyvej)	2	AB 8t/flex	240	5,5	1.320	65	85	112.200	35.797.663
Vejlbyvej (Allingåbro, Hovedgaden - Gl. Kirkevej)	1	AB 8t/flex	180	5,5	990	65	85	84.150	35.881.813
Nørrevang, (Grenaa, Åstrupvej - ende)	3	SMA 6t/flex	320	7,0	2.240	60	80	179.200	36.061.013
Sti langs Fælledvej, (Fjellerup Strand)	1	PA 6t/flex	1900	2,4	4.560	60	75	342.000	36.403.013
Lunkærvej (Gjerrild, Batterivej - Noldervej)	3	OB 8/11	2000	3,3	6.600		35	231.000	36.634.013
Parkvej (Grenaa, Bavnehøjvej - ende)	3	AB 8t/flex	165	5,2	858	65	85	72.930	36.706.943
Rosenvang (Grenaa, Bavnehøjvej - Violskrønten)	3	SMA 6t/flex	260	6,1	1.586	65	85	134.810	36.841.753
Kalkværksvej (Grenaa, Søgade - ende)	3	SMA 6t	200	8,0	1.600	65	85	136.000	36.977.753
Anemonevej, (Grenaa, Møgelbjergparken - ende)	3	SMA 6t/flex	500	6,0	3.000	60	80	240.000	37.217.753
Ramskovvej (Grenaa, Fuglsangvej - ende)	3	AB 8t/flex	935	4,4	4.114	65	80	329.120	37.546.873
Vintergækvej, (Grenaa, Møgelbjergparken - ende)	3	SMA 6t/flex	670	6,0	4.020	60	80	321.600	37.868.473
Åstruphegnet (Grenaa, Åstrup Bygade - ende)	3	AB 8t/flex	365	5,0	1.825	65	85	155.125	38.023.598
Holbækvej (Holbæk, Rougsøvej - byskilt)	3	Combi	260	4,5	1.170	90	65	76.050	38.099.648
Østervang (Holbæk, Mellemvang - Mosevang - ende)	3	Combi	230	3,4	782	90	70	54.740	38.154.388
Holbækvej (Holbæk, Holbæk - Kare)	3	Combi	1540	4,4	6.776	90	65	440.440	38.594.828
Engvej (Holbæk, Rougsøvej - Fjordvej)	3	AB 8t/flex	136	5	680	65	85	57.800	38.652.628
Østervangsvej (Fausing by)	3	SMA 6t/flex	750	7	5.250	65	85	446.250	39.098.878
Liljebakken (Grenaa)	3	AB 8t/flex	140	6,0	840	60	85	71.400	39.170.278
Hybenbakken (Grenaa)	3	AB 8t/flex	210	6,0	1.260	60	85	107.100	39.277.378
Gyvelbakken (Grenaa)	3	AB 8t/flex	255	6,0	1.530	60	85	130.050	39.407.428
Sydvej (Voer, Stenaltvej - Voer gade)	3	AB 8t/flex	100	4,5	450	65	85	38.250	39.445.678
Voer gade (Voer, Voer Færgevej - Stenaltvej)	3	AB 8t/flex	750	5	3.750	65	80	300.000	39.745.678
I alt									39.745.678